ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEŞTI
Cod poştal: 727185; Cod Fiscal: 5506727
www.comunadolhesti.ro; primaria_dolhesti@yahoo.com
Tel. 0230549282; Fax 0230549249
Nr.1146 din 11.03.2020

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la achizitia directă de lucrari în cadrul proiectului

„Construire parcare cu rigola ape pluviale, gard, ziduri de sprijin şi reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava"

Detalii anunţ:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna Dolheşti, cu sediul în str. Principală nr.339, sat Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava, Cod Fiscal 5506727, telefon +40 0230549282, e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com
Tip anunţ: Cumpărare directa
Tip contract: Lucrări
Denumire achiziţie: „Construire parcare cu rigola ape pluviale, gard, ziduri de sprijin şi reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava"

Valoare estimata a contractului de execuţie lucrări este 70.000 lei fără TVA:

Sursa de finanţare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit: - bugetul local.
- Cod CPV – 45200000-9 – Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice.

Condiţii participare
Limba de redactare a ofertei - romana.
Oferta va fi insotita de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire: **preţul cel mai scăzut**
Informatii suplimentare:

Documentele aferente licitaţiei sunt postate pe pagina de internet a autorităţii contractante http://www.comunadolhesti.ro/ la seţtiunea Achiziţii publice.

Oferta se prezintă prin fax/e-mail/depunere secretariat primărie pana cel tărziu:17.03.2020, ora 12:00.

Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Dolheşti, str. Principală nr.339, sat Dolheştii Mari, Comuna Dolhesti, judeţul Suceava, în plic închis şi vor avea înscrise pe plic denumirea ofertantului si a obiectivului.

Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com.

Deschiderea ofertelor se va realiza in data de 18.03.2020 ora 11.00.
Informaţiile cu privire la detaliile achiziţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini.

Conditii contract

Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie 45 zile, pentru care se constituie garantie de buna executie de 5% din valoare contractului fără T.V.A., fara actualizarea valorii contractului, cu respectarea tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr. 1129 din 11.03.2020

- Propunerea financiara şi propunerea tehnică se va prezenta numai in conditiile insusirii de catre dumneavoastra a tuturor cerintelor caietului de sarcini al achiziţiei publice de lucrări şi servicii şi a modelului de contract pentru care prezentati oferta, asa cum este prezentat in anexa la prezenta invitatie.

- Oferta tehnică va fi întocmită conform Caietului de sarcini (anexat):

- Achiziţia publică nu se împarte pe loturi.

Propunerile financiare se vor incadra in valorile estimate stabilite, motivat de faptul ca autoritatea contractanta nu dispune de fonduri pentru suplimentarea acestora.

Criteriul de atribuire este oferta cu „**Pretul cel mai scazut**".

Operatorii economici interesati vor posta oferta de pret totala in Sistemul Electronic de Achiziti Publice (S.E.A.P.), sectiune catalog produse/servicii/lucrari si vor depune la sediul autoritatii contractante oferta insotita de documentele precizate mai sus.

OFERTELE DEPUSE PENTRU CARE NU SE REGASESTE OFERTA FINANCIARA DEPUSA IN S.E.A.P NU VOR FI INCLUSE IN EVALUARE.

Comunicarea privind rezultatul achizitiei va fi transmisa fiecarui operator economic participant la procedura de achizitie publica, prin modalităţile prevăzute de lege.

Atasam prezentei, caietul de sarcini intocmit pentru achizitia publica de lucrări, model de contract precum si *formularele* care trebuie completate de operatorii economici ofertanti.

Intocmit,

Resp.achizitii,

CAMCIUC GABRIELA

Cam

PRIMĂRIA COMUNEI DOLHEȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA
INTRARE NR. 1129
Anul 2020 luna 03 ziua 11

APROBAT,
PRIMAR
CRISTINEL NECULAI BARGĂU-JOLU

ROMÂNIA
COMUNA DOLHESTI
Jud. SUCEAVA

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZITIEI il constituie executia lucrarilor pentru obiectivul : **CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF.TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI, JUD. SUCEAVA**

I) DATE GENERALE

1.1 Denumirea autoritatii contractante

Comuna Dolhesti, jud. Suceava

1.2 Obiective generale

Obiectul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct de vedere tehnic, economic si social.

1.3 Obiectul contractului de lucrari

Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in executia lucrarilor pentru obiectivul: **CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI**

PREVEDERI GENERALE:

Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrari de reparatii ce urmeaza a fi executate in cadrul obiectivului " **CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI, JUD. SUCEAVA** " .

1	**Natura lucrarilor** - **Lucrari de reabiliatere urbana si estetica functionala a zonei.**
2	**Conditiile tehnice impuse lucrarii** Se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în constructii precum si prescriptiile tehnice din normativele in vigoare. Specificatiile tehnice pentru principalele materiale ce urmeaza a fi utilizate la executarea lucrarilor sunt prezentate in prezentul Caiet de sarcini.

3	**Cantitatile de lucrari** Listele cantitatilor de lucrari sunt prezentate în Lista de cantitati.
4	**Durata de executie a lucrarilor** Lucrarile prevazute în caietul de sarcini vor începe la data emiterii ordinului de începere a executiei si vor fi finalizate în termen de 45 zile.
5	**Receptia si decontarea lucrarilor** Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care achizitorul declara ca accepta,preia lucrarea si ca aceasta poate fi data în folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului. Receptia lucrarilor se realizeaza în doua etape: - recepţia la terminarea lucrarilor - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie) La data finalizarii lucrarilor la una sau mai multe locatii, executantul va solicita achizitorului , efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. Lucrarile vor fi receptionate de catre o comisie numita de catre achizitor. Decontarea lucrarilor executate se face în baza urmatoarelor documente: - factura fiscala, - situatie de plata (partiala sau definitiva), proces – verbal de verificare a stadiului fizic pentru platile partiale - masuratoare post -executie (care va cuprinde lucrarile real executate), - procese-verbale de lucrari ascunse (unde este cazul),
6	**Perioada de garantie :** Executantul va acorda o perioada de garantie pentru lucrarile executate, perioada care decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pâna la efectuarea receptiei finale. Aceasta va fi de 36 luni de la semnarea procesului – verbal de receptie la terminarea lucrarilor. În aceasta perioada executantul are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiala, toate defectele aparute din vina sa ca urmare a nerespectarii tehnologiilor de executie sau a utilizarii materialelor de proasta calitate.

CERINŢE MINIME OBLIGATORII: Executantul se obliga sa execute lucrările conform listei cu cantitati de lucrari

TERMENE

Durata de execuţie a contractului este de 45 zile una de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

PREŢUL CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului de execuţie lucrări este de ***70.000 lei fara TVA.***

DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA OFERTEI

Responsabilitatea asigurării nivelului de calitate revine in totalitate executantului, in conformitate cu prevederile legale.

Ofertantul va depune următoarele documente de calificare:

1.Certificat constatator ONRC - copie conform. cu originalul

2.Copie conform. cu originalul după CUI

3.Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016

4.Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016

5.Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016

6.Declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016

7.Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări

8.Certificat de atestare fiscală valabil, emis de către Primăria comunei Dolheşti, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al comunei Dolheşti;

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerinţele prevăzute in caietul de sarcini si invitatia de participare, completând formularul de oferta la care va ataşa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si listele de cantităţi de lucrări.

Oferta se prezinta prin fax/e-mail/depunere secretariat primarie pana cel tarziu: 17.03.2020, ora 12:00 cu menţiunea : **„Construire parcare cu rigole ape pluviale, gard, ziduri de sprijin şi reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava".**

Ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia sa publice oferta sa cu preţul final pe SEAP in catalogul electronic in secţiunea Cumpărări directe cu denumirea: : **„Construire parcare cu rigole ape pluviale, gard, ziduri de sprijin şi reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava"**, in caz contrar, oferta va fi declarata necastigatoare.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

După parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei castigatoare in baza criteriului "Preţul cel mai scăzut", cu respectarea listelor de cantitati atasate la documentatie.

Oferta acceptabila din punct de vedere tehnic reprezintă oferta care corespunde complet cerinţelor formulate in invitatia de participare si in documentaţia tehnica.

NU SE ACCEPTA ACTUALIZAREA VALORII CONTRACTELOR ÎNCHEIATE.

DATE TEHNICE ALE LUCRARII:

Descrierea lucrarilor propuse:

Obiectivele si lucrarile propuse ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:

A. REALIZAREA UNEI PARCARI CU RIGOLA

1. Sapaturi generale pentru aducerea terenului la o suprafata plana si pentru realizarea pereului din beton
2. Asternerea unui strat drenant din balast pe intreaga suprafata ce urmeaza a se pava
3. Asternerea unui strat de nisip sub pereul din beton
4. Turnarea pereului din beton in grosime de 10 cm
5. Monatarea bordurilor de delimitare
6. Montarea rigolei pentru preluarea apelor pluviale
7. Turnarea betonului armat cu plasa sudata, ca strat suport sub pavaj
8. Montarea pavelelor in grosime de 6cm pe strat suport.

B. REALIZAREA ZIDULUI DE SPRIJIN SI A GARDULUI DE PROTECTIE

1. Sapatura pentru realizarea fundatiilor zidului de sprijin si gardului
2. Turnarea betonului in fundatii
3. Cofraje la pereti ziduri de sprijin si elevatie gard
4. Montarea armaturilor la zidul de sprijin si gard, realizata din plasa sudata
5. Turnarea betonului armat in ziduri de sprijin si elevatie gard
6. Tencuieli exterioare si montarea plasei din fibra pe suprafetele tencuite
7. Zugraveli exterioare pe suprafetele tencuite
8. Montarea balustradei metalice la gardul de protectie

C. TREPTE DIN BETON

1. Buciardarea treptelor din beton existente si placarea acestora

2. Placaje din mozaic la trepte

3. Montarea balustradei metalice pentru protectie la trepte

Daca din tehnologia de executie proprie a ofertantului rezulta necesitatea unor avize, autorizari, necesare pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei, acestea vor fi in sarcina ofertantului de a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta.

Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii, sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar.

Executia lucrarilor

Volumele de lucrari ce se vor executa sunt prevazute in lista de cantitati. In cadrul propunerii financiare ofertantul va evalua valoarea lucrarilor ce vor fi executate folosind volumele din lista de cantitati.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitiilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate, in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati – unde este cazul;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilitati tehnici cu executia atestata;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucarilor ajunse in faze determinare ale executiei si asigurarea conditiilr necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.

f) utilizarea in executi lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agrementetehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probe-martor; inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiiile precizate si numai pe baza silutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunere la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documente necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducera la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie al lucrarilor de constructii;

k) redemierea pe propria cheltuiala , a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala , la treminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile in vigoare.

Utilaje si echipamente

Ofertantii vor asigura intreaga gama de utilaje si echipamente, care rezulta din tehnologiile de executie adoptate, necesare pentru executia lucrarilor din cadrul contractului. Acestea pot fi proprietatea ofertantului sau pot fi inchiriate. In orice situatie acestea trebuie sa ramana angajate in lucrare pe toata durata de executie, in functie de procesele tehnologice necesare, pana la receptia de treminare a lucrarilor.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si astandardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale var fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si a calitatii in constructii.

Propunerea finaciara

Ofertantul va elabora propunerea finaciara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinc; valoarea pe fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza a fie xecutata inclisiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinc; valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotarilor aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice, inclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi evidentiata distinc) pentru realizarea lucarilor de proiectare si executiei ce fac obiectul prezentei Documentatii de atribuire.

Propunerea financiara va contine :

Formularul de oferta si formularele F1, F3.

Decontarea lucrarilor se va face pe baza caietelor de atasament (masuratoare postexecutie) verificata de responsabilul de lucrare.

CONTROLUL CALITĂŢII, EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Realizarea , recepţia şi exploatarea construcţiilor, sistemul asigurării calităţii acestora se asigură prin „Legea privind calitatea în construcţii" nr.10/ ianuarie 1995.

Prin lege, se stabilesc etapele de proiectare, realizare, exploatare şi post utilizare a construcţiilor, se stabilesc obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor, executanţilor, investitorilor, ale responsabililor tehnici cu execuţia, a experţilor tehnici şi verificatorilor tehnici atestaţi.

În execuţie se va urmări asigurarea calităţii principalelor materiale ce intră în operă conform standardelor şi normelor departamentale în vigoare, respectarea întocmai a prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier;

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare, pentru modificări ale documentaţiei se vor da dispoziţii de şantier pentru oprirea unor lucrări (prin dispoziţii ale organelor de control) pentru remediere sau refacere;

Lista acestor norme nu este limitativă. În execuţie şi în exploatare, executantul şi personalul de exploatare are obligaţia să respecte toate măsurile de tehnica securităţii şi protecţie a muncii, de pază contra incendiilor, accident sau îmbolnăvire, să folosească echipamentul de protecţie a muncii şi să evite provocarea unor incendii la locul de muncă.

Investitorul va împuternici un consultant pentru a-l reprezenta în realizarea investiţiei, pentru supravegherea direct© a lucrărilor pe şantier şi asigurarea pe tot timpul execuţiei a relaţiei acestuia cu antreprenorul şi proiectantul.

INTOCMIT ,

CONS. SUP. ACHIZ.

CAMCIUC GABRIELA

ANEXA Nr. 5

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI

In mii lei/mii euro la cursul 4,76 lei/euro

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1					
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 1	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 2					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 3					
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Proiectare si inginerie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistenta tehnica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 4					
	Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	70,000	12,358	11,176	70,000	14,706
4.1.1	LUCRARI DE CONSTRUCTII	70,000	12,358	11,176	70,000	14,706
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 4	**70,000**	**14,705**	**13,300**	**83,300**	**17,500**
	CAPITOLUL 5					
	Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane,cote,taxe,costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 5	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 6					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTAL GENERAL:		**70,000**	**14,705**	**13,300**	**83,300**	**17,500**
din care: C+M		**70,000**	**14,705**	**13,300**	**83,300**	**17,500**

INTOCMIT,

SOCIETATEA COMERCIALA J33/657/11.05.2016 DARIL CONSULTING S.R.L. CUI: 35065892 FALTICENI - SUCEAVA

OBIECTIVUL: **CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI**

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	4	**Investitia de baza**				
2	4.1	**Constructii si instalatii**				
2.1	4.1.1	PARCARE CU RIGOLA				
2.2	4.1.2	ZID DE SPRIJIN				
2.3	4.1.3	TREPTE DIN BETON				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
Taxa pe valoare adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = lei/euro, din data de

INTOCMIT,

SOCIETATEA COMERCIALA J33/657/11.05.2016 DARIL CONSULTING S.R.L. CUI 36066892 FALTICENI - SUCEAVA

OBIECTIVUL: CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI

OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII

STADIUL FIZIC PARCARE CU RIGOLA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	TSA05D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,teren foarte tare	mc	46,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	H1I20A2	Incarcarea manuala a pamantului rezultat din sapatura	mc	46,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A05P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	83,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IFH20B3	Pregatirea terenului in vederea amenajrii de lucrari de terasamente	mp	218,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	21,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IFB09A1[1]	Strat drenant din: nisip, balast, pietris,	mp	13,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de:10 cm.	mp	13,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DE11A02	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm .	m	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: PARCARE CU RIGOLA						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	AcE207A3	Rigola deschisa din beton C8/10	m	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DD02A02	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 6 cm grosime, pe un substrat de nisip.	mp	180,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	RPCK01A2	Strat suport pentru pardoseli, executate din beton C12/15 (B 200) 10 cm grosime	mp	180,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TE06A2	Plasa de armatura sudata 4mm ochiurile 100x100 mm	mp	180,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA01A10	Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	59,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5mc dist. =20km	tona	23,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pt. munca						
Total Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL:						

INTOCMIT

SOCIETATEA COMERCIALA DARIL CONSULTING S.R.L. J33/657/11.05.2016 CUI 36065892 FALTICENI - SUCEAVA

OBIECTIVUL: **CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI**

OBIECTUL: **LUCRARI DE CONSTRUCTII**

STADIUL FIZIC **ZID DE SPRIJIN**

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = 4 x 5**
1	**TSA05D2**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etcin pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	**mc**	**5,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**H1I20A2**	Incarcarea manuala a pamantului rezultat din sapatura	**mc**	**5,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**TRA01A05P**	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**9,90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisantemarca ...1) în fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime până la 30 cm inclusiv;	**mc**	**5,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafeteplane	**mp**	**33,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**TE06A2**	Plasa de armatura sudata tip stnbd=6mm ochiurile 100x100 mm	**mp**	**39,40**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisantemarca ...1) în fundaţii continue, radiere şi pereţi cu grosime până la 30 cm inclusiv;	**mc**	**7,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**CF06B1**	Tencuieli exterioare obişnuiteexecutate manual, drişcuite, pe ziduri din cărămidă, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	**mp**	**33,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: ZID DE SPRIJIN						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	+ 20025276	Plasa de armare din fibra de sticla	mp	33,20		
10	**CN03A02**	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual pe tencuieli exitente	**mp**	**33,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	**RME15A02**	Balustrada cu mana curenta metalica	**ml**	**8,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5mc dist. =20km	**tona**	**28,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**TRA01A10**	Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	**tona**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pt. munca						
Total Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL:						

INTOCMIT,

SOCIETATEA COMERCIALA J33/657/11.05.2016 DARIL CONSULTING S.R.L. CUI 36065892 FALTICENI - SUCEAVA

OBIECTIVUL: CONSTRUIRE PARCARE CU RIGOLA APE PLUVIALE, GARD, ZIDURI DE SPRIJIN SI REABILITARE SCARI ACCES LA BISERICA SF. TREIME, SAT DOLHESTII MARI, COM. DOLHESTI

OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII

STADIUL FIZIC TREPTE DIN BETON

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = 4 x 5**
1	CI10B1	Buciardarea suprafetelor din beton	mp	**21,12**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCJ75A02	Spalarea manuala asuprafetelor pe care urmeaza a se turna mozaic	mp	**21,12**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCM01B03	Placaje din mozaic de piatră, turnat pe loc la trepte din beton avand latimea desfasurata 40cm	ml	**52,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE26C1	Plasă rabiţ din sârmă zicată montată pentru armarea şapelor	mp	**21,12**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RME15A02	Balustrada cu mana curenta metalica	ml	**6,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A10	Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: TREPTE DIN BETON						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Alte cheltuieli directe						
	Contributia asiguratorie pt. munca					
Total Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL:						

INTOCMIT,

SOCIETATEA COMERCIALA J33/657/11.05.2016 DARIL CONSULTING S.R.L. CUI: 36065892 FALTICENI - SUCEAVA