FORMULAR F1

OBIECTIV

CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI

PROIECTANT

PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

FORMULAR F2

OBIECTIV

CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI

PROIECTANT

PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	485108 TERASAMENTE	
	485208 SISTEM TROTUAR	
	485308 PODET TUBULAR 800 mm	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DOLHESTI

Obiectivul: 0485 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Obiectul: 0001 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 485108 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0484

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica								Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03H1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4	100 MC.	0.900						
002	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	10.200						
003	TSC35F2 EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M	100 MC.	0.100						
004	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	183.100						
005	TSD03C1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC.	0.900						
006	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.200						

007 TSD05B1 100 MC. 0.300
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

008 TSD05B1 100 MC. 1.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TSE01D1 100 MP. 6.800
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

010 TSE02D1 100 MP. 6.800
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice	=				
Valoare aferenta utilaje electrice	=				

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DOLHESTI

Obiectivul: 0485 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Obiectul: 0001 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 485208 SISTEM TROTUAR

Categoria de lucrari: 0484

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM	CANTITATEA (norma comasata)	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSD16B11 STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C	M.C.	101.700						
002	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	216.100						
003	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1	TONA	11.500						
004	TSD15B1 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C	M.C.	13.200						
005	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	22.500						
006	DD02A1 [4] PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN SUBSTR DE NISIP	MP.	440.700						

007 TRA01A.. TONA 63.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

008 TRI1AC13F1 TONA 63.500
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 63.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

010 DE11A1 M 681.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

011 2100945 M.C. 13.700
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

012 TRI1AC13F1 TONA 24.500
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

013 TRB01A11 TONA 57.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

014 TRA01A.. TONA 24.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

015 TRA06A.. TONA 34.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DOLHESTI

Obiectivul: 0485 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Obiectul: 0001 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 485308 PODET TUBULAR 800 mm

Categoria de lucrari: 0484

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3	100 MC.	0.100						
002	TSA07D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE	M.C.	0.700						
003	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	13.000						
004	PI06A1 [4] MONTAREA ELEM.PREFABRICATE DE GREUTATE MICA	BUC.	2.000						
005	3123457 TEAVA CORUGATA CU PERETI DUBLI DE INALTA DENSITATE, D = 800 mm	ML.	2.000						
006	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	TONA	0.020						
007	H1E05A2 ETANSAREA ROST.CONTRACTIE-CONSTR.MASIVE PRIN UMPLERE CU CELOCHIT,INCLINAREA ROST.FIIND >20 GR.	MP.	0.500						

008 CA01D1 M.C. 3.600
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

009 2100995 M.C. 3.600
BETON DE CIMENT C25/30 SR EN 206

010 PC02A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

011 TRA02A.. TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

012 PF04A1 MP. 9.600
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

013 TRA06A.. TONA 8.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

014 TSD16B11 M.C. 0.300
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE
BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T
MOT.ARD.INT<10C

015 TRA01A.. TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Devize: 485108 485208 485308

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	694.61				0.702
2	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	13.70				33.702
3	2100995 BETON DE CIMENT C25/30 SR EN 206	M.C.	3.60				9.540
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	127.50				216.750
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.04				2.758
6	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	29.06				39.232
7	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	2.98				0.003
8	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	0.55				0.001
9	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	684.40				22.585
10	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.04				0.022
11	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.01				0.004
12	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.03				0.013
13	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	1.20				0.028
14	3123457 TEAVA CORUGATA CU PERETI DUBLI DE INALTA DENSITATE, D = 800 mm	ML.	2.00				0.050
15	3271111 PAVELE DIN BETON 6 cm	MP.	462.74				60.156
16	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	1.42				0.001
17	6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78	KG	5.15				0.006
18	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	6.82				0.007
19	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	19.01				19.012
20	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.77				2.773
21	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.84				0.001
22	7315789 DECOFROL	KG	3.00				0.003
	T O T A L			RON			407.348
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI

Devize: 485108 485208 485308

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	0.365			
2	102 BETONIST	11.232			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	19.039			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	163.404			
5	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.512			
6	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	2.500			
7	128 PAVATOR	539.135			
8	196 SAPATOR	113.266			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	118.375			
10	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	44.000			
	T O T A L	1011.828	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI

Devize: 485108 485208 485308

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	3.185		
2	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	0.432		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	1.440		
4	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	0.837		
5	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	6.525		
6	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	12.259		
7	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.705		
8	7409 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	0.217		
	T O T A L	25.600	RON	
			EURO	

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA BECLEA ION LA STEFAN VASILE IN COMUNA DOLHESTI, SAT DOLHESTII MARI
Devize: 485108 485208 485308

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	578.820				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	196.100				
	1.002 TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	327.300				
	1.003 TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	1.020				
	1.004 TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 1	11.500				
	1.005 TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	42.900				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	578.820			RON EURO	

Ofertant