VOLUM III
LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

FORMULAR F1

PROIECTANT
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

OBIECTIV
CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

FORMULAR F2

OBIECTIV

CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI

PROIECTANT

PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	484108 TERASAMENTE 484208 SISTEM TROTUAR	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DOLHESTI

Obiectivul: 0484 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Obiectul: 0001 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 484108 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0484

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03H1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4	100 MC.	1.000						
002	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	10.800						
003	TSC35F2 EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M	100 MC.	0.100						
004	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	194.400						
005	TSD03C1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC.	1.000						
006	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.800						

007 TSD05B1 100 MC. 0.500
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

008 TSD05B1 100 MC. 1.100
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TSE01D1 100 MP. 7.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

010 TSE02D1 100 MP. 7.200
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DOLHESTI

Obiectivul: 0484 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Obiectul: 0001 45250000 CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 484208 SISTEM TROTUAR

Categoria de lucrari: 0484

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O01	TSD16B11 STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C	M.C.	108.000						
O02	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	229.500						
O03	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1	TONA	12.200						
O04	TSD15B1 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C	M.C.	14.000						
O05	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	23.900						
O06	DD02A1 [4] PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN SUBSTR DE NISIP	MP.	468.000						

007 TRA01A.. TONA 67.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.

008 TRI1AC13F1 TONA 67.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 67.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

010 DE11A1 M 723.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C

011 2100945 M.C. 14.600
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

012 TRI1AC13F1 TONA 26.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

013 TRB01A11 TONA 61.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

014 TRA01A.. TONA 26.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.

015 TRA06A.. TONA 36.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA MUNTEANU GH PAVEL ADRIAN

CONTRACTANT (OFERTANT)

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI

Devize: 484108 484208

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	737.45				0.745
2	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	14.60				35.916
3	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	135.00				229.500
4	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.17				2.928
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	30.84				41.634
6	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	726.61				23.978
7	3271111 PAVELE DIN BETON 6 cm	MP.	491.40				63.882
8	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	20.16				20.156
9	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.17				2.169
	T O T A L			RON			420.908
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Devize: 484108 484208

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	113 FINISOR TERASAMENTE	173.016			
2	128 PAVATOR	572.138			
3	196 SAPATOR	117.688			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	125.303			
5	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	46.700			
	T O T A L	1034.844	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Devize: 484108 484208

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	3.250		
2	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	0.480		
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	0.889		
4	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	6.910		
5	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	15.088		
6	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.749		
7	7409 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	0.217		
	T O T A L	27.583	RON	
			EURO	

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE ALEE PIETONALA DE LA MURARIU DUMITRU LA ROTARU GHEORGHE IN COMUNA DOLHESTI, SAT VALEA BOUREI
Devize: 484108 484208

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	589.700				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	194.400				
	1.002 TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	346.800				
	1.003 TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 1	12.200				
	1.004 TRA06A15 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM	36.300				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	589.700			RON EURO	

Ofertant